



SKÝRINGAR:

LÍMTRÉ ER T-40

ALLAR SPERRUR ERU 50x225, STYRKLEIKAFLOKKUR K-18

SETJA SKAL TÖRUPAPPA MILLI TIMBURS OG STEYPU
PARSEM SPERRUR BOLTAST Á VEGG
FESTING SPERRA YID VEGGI SÉ MED 121160 MÚRBOLTUM C/C 100

ALLUR SAUMUR, BOLTAR OG STÖDLUD FESTITENGI SKULU
VERA GÁLVANISERUD

SÉRSMÍÐADAR STÁLFESTINGAR, STÁLBITA OG
STÁLSÚLUR SKAL MÁLA MED
RYÐVARNARGRUNNI STÁLGÆÐI ST-37

TIMBURSTÆRDIR, BOLTAR OG SAUMUR ERU Í MILLIMETRUM

ALLAR MÁLSETNINGAR ERU Í SENTIMETRUM

SJÁ EINNIG SKÝRINGAR Á TEIKNINGU NR. 1.04

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
14 FEB. 2002

BREYTT: 28.01.03. (TIL SAMRÆMIS YID BREYTTA BYGGINGARN.TEIKN.)

TEIKN.NR. 1.15	TV TÆKNIVANGUR TÆKNIDJÓNUSTA HLÁSMÁRI 17 Í KÓPAVOGI SÍMI: 564 2244
KYRDI: 1:50	
DAGS.: OKT. 2002	
HANNAÐ: M.G	YERKEFNI: GAUKSÁS 57, HAFNARFIRÐI
TEIKNAÐ: M.G	BURÐARVIRKI: ÞAK - GRUNNMYND OG SKÝRINGAR
YFIRFARIÐ: <i>Magnús Gylfason</i>	MAGNÚS GYLFASON F.T.F.I KT. 201251-4199