



SKÝRINGAR  
 SNÍÐ SJÁ BL. NR. 1-02  
 STEYPA=S250  
 LOFTINNHALD > 5%  
 V/S-TALA < 0,55  
 BENDISTÁL= Ks410  
 ÞAR SEM HÆÐ UNDIRSTADA ER > 120 SM KOMI EINFÖLD GRIND  
 K10 c/c 300#  
 FYLLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSIFRÍ OG ÞJAPPAST Í 30  
 SM LÖGUM  
 UNDIRSTÖÐUR HVÍLA ÞJAPPABRI FYLLINGU  
 ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1< 2,3  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 600 KN/M

bending botnplötu í bílg.  
 k10 c/c200#  
 eða bendinet k-189  
 netið skarist um eina  
 möskvaröð

GRUNNMYND 1:50

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
<b>BERJAVELLIR 2</b>			
<b>HAFNARFIRDI</b>			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
SNÍÐ			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. OKT. 2002			
VERK NR. 2218			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAD. SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD. G.H.			
YFIRFARID			
TEIKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf.			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRDI			
Sími 555-4355 FAX 555-2375			
E-mail teikni@jonusta.is			
kt. 440693-2539			