



Skýringar:
 Grafa skal allan lausan jarðveg úr grunnni, niður á fastan botn, eins langt útfyrir útveggi og sýnt er á leiðsöguteikningu Sníði AA.
 Fylla skal í grunn með bergmulningi (Bögglabergil) í 60cm þykkum lögum og þjappa með 8-10t titravaltara 6-8 yfirferðir. Takal skal þjöppunarpróf á fyllingu.
 Reiknað er með að efri brún á fyllingu sé í hæð 19,50. Í húsi er gólfhæð breytileg og skal höfð hlidsjón af sniðmyndum við hæðarsetningu á gólfum. Á nedri hæð hússins er gert ráð fyrir gólfhitun og eru ætlaðir 10cm frá endanlegu yfirborði til að leggja gólfhitaleiðslur, steypu og einangrun. Hæðartölur á grunnmynd merkja hæð á fullfrágengnu gólfi.
 Bendistál er kambstál Ks50 auðkennt með K, og sé bending í samræmi við sniðmyndir og texta.
 Steypa er S250 skv í ST 10.
 Sigmál steypu 6-8cm v/s-hlutfall <0,55
 Loftinnihald 5-6%
 Minnsta sementsmagn í steypu 300.kg/m3.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 10 FEB 2003
[Signature]

Grunnmynd undirstöðu.
 Mælikvarði 1:50.

Byggingarstaður		Blómvellir 22.Hafnarfirdi.		
Verkefni	Undirstöður -Grunnmynd.			Mælikvarði 1:50.
Verk nr	Blad nr.	Dags:	Veffang	Úng. 1.
0301	2.01.	jan 2003	Stadalhus @xnet.is	
Teiknistofan Stadalhus Síðumúla 31.				
Höfundur	K1,201137-3149	Aðvöðun	Staðalhus	Sím.
	Sím 5813141	<i>[Signature]</i>		