



SNIDMYND A-A

EFNISLÝSING, YFIRBORDSAFERÐ.:
 Útveggir eru steiptir sléttir og málaðir, litur: Nordsjö 1020-Y30R (gult)
 Svalir steiptar sléttar og málaðar, litur: Nordsjö 3030-Y70R (ljósbrúnt)
 Þak, báruð málmklæðing, máluð, litur vínrautt (sbr. Eyrarholt 6)
 Þakbrúnir fylgja þaki í lit.
 Gluggar og hurðir málað, litur: hvítt
 Handríslistar ofan á svólum 2" rör
 Lóðréttir teinar 10x10 cm c/c 13 cm
 galvaniserað, lakkað, litur: hvítt
 Reykskynjari á öllum hæðum skv. 8.1.20.4. í byggingareglugerð
 Ódregnar pípuþagnir fyrir viðvörunarkerfi - sjá raflagnateikningar
 Slökkvölögn 75 mm í stígagangi skv. byggingareglugerð 8.2.1.18.
 Reyklosun úr lyftustokk sbr byggingareglugerð 8.2.14.

HÁHOLT 16, HAFNARFIRÐI

BR.01.09.1995 | BÚÐ NEDSTU HÆÐ, GLUGGAR, SVALAHURÐ

Útlit til suðurs, vesturs, snidmynd A-A BL.03
 DAGS. 05.07.91 MKV. 1:100 HANNAÐ SA/PV/TEIKN. SA
 SIGURÐÓR AÐALSTEINSSON, ARKITEKT, PALL V. BJARNASON, ARKITEKT
Sigurður Adalsteinsson