



Skýringar:

Klæðning á þak skal vera K18-25x150mm borðaklæðning. Hún neglist með 2 stk. BMF 40/75 næglum í hverja sperru. Jörn á þak er slétt 3mm þykkt og er festingum þess lýst á teikningum arkitekts af þaki.

Timburgæði eru yfirleitt tiltekin á teikningum, en skulu vera K18, komi ekki annað fram.

Máli á þversniðum sem ekki eru samsíða ferhyrningar miðast við mestu hæð og breidd í hverju tilviki. Næglum skal dreifa jafnt um neglingarfléti, ef annað kemur ekki fram.

Allt stálferni skal vera St37 nema boltar St50. Efni og annar frágangur skal vera í samræmi við gildandi reglugerðir og ísl. staðla, nema hönnunarkvæði gangi lengra.

Þar sem tré liggur við stein skal rakaverja sérstaklega eða fúaverja. Timbur skal hvergi innsteypast.

Á alla bolta í timbri komi skinnur 40x40x4 galv. nema annað komi fram.

Loftun þaks við þakbrúnir, sjá teikn. arkitekts.

Bygginguáhrifni Hafnarjarðar
Alfreitt Þórhildur
11. APR. 2011
Sigurbjartur Þellidóttir

BYGGÐ
VERKFRÉDISTOFA

Hafnarborg 14A Sími 564 3377
200 Kópavogi Myndsendir 564 2973
Ísland Netfang byggd@centrum.is

Burðarvirki
Þak,
Grunnmynd

Mkv.	1:50
H	Y
ÁÁ	JS
27.10.99	
Samb.	
Mfr.	99.02-1.05

Leikskóli Háholti 17, Hafnarfirði

105