



**VATNSLAGNIR SKÝRINGAR**

Vatnslagnir skulu vera úr galvanháðuðum stálpípum með skrúfuðum tengistykjum DIN 2440. Fjarlægð milli festinga og upphengja skal vera samkv. IST67

Notamál	Lóðrétt	Lárétt
15-32 mm	2,0 m	2,5 m
40-50	3,0 m	3,5 m

Einangra skal neysluvatnslagnir með 20 mm Glimaflex-hóikum. Kaldavatnslagnir skulu vera með rakavarnarlagi utaná einangrun. Vatnslagnir í milliveggjum skal vefja með sífalpappa og einangra með ádregnum einangrunarhóikum. Vatnslagnir skal þrýstiprófa við 10 bær, og skal þrýstingur standa umk. 8 tíma á þess að falla.

RÜMMYND VATNSOG FRÁRENNSLISLAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
<b>HÁHOLT 23</b> <b>HAFNARFIRÐI</b> <b>RÜMMYND VATNSLAGNA</b>			
<small>Byggingafrúðri Háholthúsið</small> <small>Afgreitt þann</small> <b>13 MARS 2000</b>			
MKV 1:50			
DAGS. FEB. 2000			
VERK NR. 2044			
TEIKN. NR. 2-06			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
TEIKNAD			
TEIKNADJÖNUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

AM 5/301  
*[Signature]*