



Stýringar.

Neyslwanislagnir.

1. Pipur utan plastpipur, sem liggir fröstfrítt í jötnu sandlagi og huldur sandi.
2. Pipur og fittings innanhúss galvaniserað.
3. Pipur einangist með 15mm glerullarhólkum ($\frac{3}{8}$; $\frac{1}{2}$; $\frac{3}{4}$ pipur) en stærri með 20 mm hólkum.
4. Pipur veðjist með sisalpappa eða plastdúk 4zt, en kaldar pipur veðjist einnig á sama hátt næst röri.
5. Milli útveggar og vatinna pipna komi minnst 12 mm plasteinangun á vegg.
6. Einangra má pipur á innveggjum með 10 mm glerullarmottum, et nauðsyn kretst og þær síðan valdar 4zt.
7. Efni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og venjum um neyslwanislagnir í Rík. Hitalagnir.

1. Frágangur pipna sem á heitum neyslwanispipum.
2. Pipur venjul svartar miðstöðvar pipur.
3. Pipur lagðar þannig, að þær geti þannig óhindrað.
4. Efni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og kröfum Hitau. Rík.

Fallrör.

1. Kólud séu polypropylen plastör, sem fallrör og greinrör innanhúss.
2. Röri einangist með 10mm glerullarmottum og vatin síðan með sisal- eða plastdúk 4zt.
3. Efni og frágangur lagna fylgi í öllu reglum og kröfum um holraesalagnir í Rík.

- Pipur að ötrum.
- Pipur frá ötrum
- Heitar neyslwanispipur
- Kaldar neyslwanispipur.

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Benedikt B. Sigurðsson verkt. | | |
| Háhlwammur nr.12 Hf. | | |
| M. | 1:50 | Hita-vatns-skotplögn. |
| D. | sept 80 | Stads. tekið í Kjöllara. |
| Nr. | 2. bl. | Þann B. Sigurðsson |

