



MP stálofna.

Nr.	Gerð	Teng.	AHA.
101	MP 740 - 800	CD	
102	MP ₃ 590 - 800	AB.	
103	MP 740 - 960	AB.	
104	MP ₂ 590 - 1040	AB.	
105	MP ₂ 740 - 720	AB.	
106	MP ₄ 590 - 1440	CB.	
107	MP ₂ 590 - 1120	CD	
108	MP ₂ 590 - 1120	CD	
109	MP ₂ 590 - 560	AD	6stk. (samt.)
110	MP ₃ 440 - 3040	CB.	
111	MP ₃ 440 - 2400	AD	
112	MP ₂ 740 - 2000	CD.	
113	MP ₂ 590 - 560	AB.	

27. nóv. 1980

Öll ofn lengi 3/8". Loftskrifa á hverjum ofni.
 Allir ofnar tengdir með skilríki.
 Á hvem ofn komi Danskos lokki með hita-
 nema á bakerennslu ofns
 M.: Mælagrind hitaveitu. Frágangur allur
 með frjóstingagjarnara, slaukuloka o.fl. sí skv.
 reglum og venjum Hitav. Hafnarfj.

Benedikt B. Siquiðsson
 reiknir

Haitwammur nr. 12. Hf.

M.	1.50	Hita, vatns, skolploagn
D	sept. '80	Staðs. tekja á l. hæð
Hf.	3. bl.	Bun. B. Siquiðsson