



INNTAK HITAVEITU
Tvöfalt kerfi

SKÝRINGAR HITALAGNIR:
 PÍPUR ERU SVARTAR MIDSTÖÐVARPÍPUR, DIN 2440, TENGÐAR MEÐ SKRÚFUÐUM TENGISTYKKJUM.
 PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 1,5 CM GLERULLAÞHÓLKUM OG VLEFJA MEÐ ELASTI.
 ÖFNAKERFI SKAL ÞRÝSTIREYNA MEÐ KÖLDU VATNI OG 6 KG/CM² ÞRÝSTINGI SEM SKAL STANDA Í 24 TÍMA.
 EÐNI OG VINNA SÉ Í SAMREMI VIÐ REGLUGERÐ UM HITALAGNIR Í REYKJAVÍK.

- HITALÖGN FRAMMRENSLI EINANGRUN VEGGJA 7,5 CM
- - - HITALÖGN BAKRENSLI EINANGRUN GÖLFA 5 CM
- X — RENNILOKI
- / — EINSTREYMISLOKI
- □ — SIGTI
- ■ — MÆLIR
- ⊙ — HITA- OG ÞRÝSTIMÆLIR
- ⊗ — HEMILL



				VST VERKFRÆÐISTOFA SIGURÐAR THORODDSEN hf. VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV				TRYGGVI ÓLAFSSON						
				105 Reykjavík, Ármúli 4 Sími (91) 8 44 99 Fjarríti 2040 vst is 600 Akureyri, Glerárgata 36 Sími (96) 2 25 43 310 Borgarnes, Berugata 12 Sími (93) 73 17 400 Ísafjörður, Fjarðarstræti 11 Sími (94) 37 08				HÁIHVAMMUR 13 HAFNARFIRÐI HREINLÆTIS- OG HITALAGNIR KERFISMYND HITALAGNIR						
Teikn nr.	Tilvisun á teikningu	Br.	Dags.	Eðli breytingar	Br.	Yf.	Samh.	Hannað A.S.	Teiknað k.j.k.	Virtarið [Signature]	Samþykkt [Signature]	Dagsetning FEB 1980	Verk nr. 79.079	Teikn nr. 2.06