



SKÝRINGAR:

HITALAGNIR:

Á ALLA OFNA KOMI LOFTSKRÚFA, STILLITÉ OG SJÁLFVIRKUR OFNLOKI SEM STJÓRNIST AF HITASTIGI HERBERGIS EDA HITASTIGI BAKRENNSLIS, SJÁ OFNASKRÁ. PÍPUR ERU VENJULEGAR SVARTAR STÁL-PÍPUR SEM FULLNÆGJA DIN 2440 EDA DS 540. ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAD INNANVERMÁL ÞEIRRA. ALLAR PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 2 CM ÞYKKUM GLERULLARHÓLKUM OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK EDA SÍALPAPPA. ÞEGAR LOKIÐ ER LÖGN HITAKERFIS OG ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULDAR SKAL ÞAD ÞRÝSTIÞRÓFAÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.

VATNSLAGNIR:

PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT NEYZLUVATN INNANHÚSS SKAL VERA GALVANHÚÐAÐ. EINANGRA SKAL PÍPUR MEÐ 2 CM GLERULLAREINANGRUN OG VEFJA SÍÐAN MEÐ PLASTDÚK EDA SÍALPAPPA. ÖLL MÁL Á PÍPUM ERU GEFIN UPP Í MM OG ERU ÞAD INNANVERMÁL ÞEIRRA. ALLAR TENGINGAR VIÐ TÆKI ERU 15 MM. ÁÐUR EN PÍPUR ERU HULDAR SKAL ÞRÝSTIÞRÓFA KERFIÐ MEÐ KÖLDU VATNI OG 8 KG/CM² ÞRÝSTINGI. SKAL HANN STANDA Í 24 KLST. ÁN ÞESS AÐ FALLA.



HÜSNÆÐISSTOFNUN RÍKISINS
LAUGAVEGI 77, REYKJAVÍK
SÍMI 28500

VERK NR. **B.06.01.** TEIKN. NR. **3.203.**

SIAMARSBRAUT 14, HAFNARFIRÐI.

RÚMMYND HITALAGNA OG VATNSLAGNA.

HANNAÐ	GFG	STAÐFERT	
REIKNAD	GFG	YFIRFARIÐ	
TEIKNAD	S.H.		
KVARDI	1:50		

Guðni F. Guðjónsson
Kufur Deuchkbo