



**Skýringar**

Steypa sé S200 - loftinnihald 5-7%, sementsinnihald minnst 280 kg/m<sup>3</sup>. V/S-tala = < 0,55  
 Steypu- og járnávinnu sé skv. IST 10.  
 Kringum gótt ísökkliki 2K12 sem ná 600 mm út fyrir gótt á alla kanta.

Reiknað álag á grunn: 65 kN/m<sup>2</sup>

Rafmagnsinn tök og jarðskaut skv. fyrirsögn rafhönnuðar  
 Grafa skal fyrir húsi á burðarhæfan botn sbr. sniða A.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar  
 Algreitt þann  
 03.12.1998  
 13,200  
 Sigurbjartur Halldórsson

	SELÁSI 15, 700 EGLISSTAÐIR	HÖNNUÐUR	KVARDI (A2)	1/50	HAMRABYGGD 12 - HAFNARFIRDI	NR	9821-201
	KT : 530994-2799	ÓLI GRÉTAR METÚSALEMSSON KT. 270754-4579	REIKN	ÓGM	BURDARVIRKI	DAGS	23/12 1998
SMAR : 471-1551, 471-1181	Breytt 18/1 99 - stokkar og bykking undir flimtrésúlur	TEIKN	ÓGM	SÖKKLAR	BLAÐ		
FAX : 471-2251	Breytt 12/1 99 - stokkar	YFIRF					