



ATH. VATNSHALLA
 TJÖRURIKUR PAPPÍ EDA DÚKUR
 TD. PROTAN
 (GLERFILT)
 FRAUÐPLAST 20 SM
 RAKASPERRA POLPLAST: 1200 PAM
 NIÐURFALL M. LAUFRIST; FRÁG.
 EFTIR FYRIRSÖGN FRAML.
 VATNSH. KROSSV.
 ÁFELLA Í STÁLLIT
 FRAUÐPLAST 25 MM; ÍSTEYPT

ÞAKSTÁL
 4 MM VATNSH. KROSSV. KUBBUR Í KÍTTI (Í 45°)
 LEKTA 25×50 MM CC 550 MM; SKRÚFIST Í SPERRU
 ÞAKPAPPÍ
 BORÐAK. 25×150 MM
 LOFTBIL 32 MM

VINDPAPPÍ EDA TJÖRUTEX; 20 PAM
 SPERRA; SJÁ TEIKN. VERKFR.
 STEINULL
 RAKAVÖRN, POLPLAST: 1100 PAM
 GRIND E. RAFLAGNIR
 LOFTAKL. TD. GIPS

ZINKKLAEDN.
 GAGNV. LISTAR 25×25 MM CA. 300 MM Á LENGÐ
 MED 100 MM LOFTUNARBILI; SJÁ TEIKN. VERKFR.
 FINRIBIÐ KOPARNET YFIR LOFTRÁS
 ÁFELLA Í STÁLLIT
 25×150 MM MED LOFTUNARBILI
 MIN. CC 300 MM Ø32 MM; SJÁ TEIKN. VERKFR.

LOFTRÁS 25 MM

25×150 MM MED LOFTUNARBILI; SJÁ TEIKN. VERKFR.
 ÁFELLA ÚR STÁLI
 ÞÉTTILISTI

CA. 100×25 MM
 ZINKKLAEDNING; TJÖRUDÚKUR MILLI STÁLS OG ZINKS
 150×25 MM MED LOFTUNARBILI
 MIN. 300 MM Ø32 MM; SJÁ TEIKN. VERKFR. SKARIST
 GAGNV. LISTAR 25×25 MM
 CA 300 MM Á LENGÐ MED 100 MM BILI
 SJÁ TEIKN. VERKFR.
 FINRIBIÐ KOPARNET YFIR LOFTRÁS
 ÁFELLA Í STÁLLIT

Séruppdrættir vegna Hamrabyggða 14
 Dagsetning aðaluppdráttá 16.06.1999

* Öll mál athugist á staðnum
 * Mælið ekki af teikningunni
 * Misræmi milli teikninga tilkynnist arkitektum

Verk: Hamrabyggð 14

Teikning: Frágangur þaks og þakkants

Unnið fyrir: Henning Þorvaldsson

Mælikvarði: 1:5
 Dagsetning: 28.08.99
 Teiknað: GJ.GP.KR.GÓJ
 Teikning nr: 9923-0503

Breytingar:

LANDNÁMSMENN
 arkitektar Ingólfsstræti 8
 101 Reykjavík s: 562 1669 f: 562 1695

Gunnlaugur Jónasson arkitekt FAÍ, 090462 2299
 Gunnlaugur Ó. Johnson arkitekt FAÍ, 080657 7819

Gunnar Páll Kristinsson arkitekt, 260665 3679

Stofa: Innustofa Ingólfsstræti 8,
 Sími: 552-5299, Fax: 562-1695.

FRÁG. VIÐ BÍLAGEYMSLU

FRÁG. VIÐ GAFLA

