



Skýrningar:
 Í grunni er klöpp Hreinsa skal undan sókkulvegjum og allan lausan jarðveg úr grunni.
 Bændistál er kambotál k340 aukkennt með K og sé bending í samræmi við sniðmyndir.
 Stöypa sé S250 skv ÍST 10.
 Stigmið stöypu sé 6-8 cm.
 Loftmáttahlíð stöypu 5-6%
 Minnsta sementsmagn í stöypu 300 kg/m³
 Fylla skal í grunn og utan að sókkulvegjum samtíms með grös og þjappa með titrateljörðu. mesta þykkt í þjöppunartagi sé 30 cm.

Byggingaútlitir Hafnarfjarðar
 Algrönd párn
 05 MAI 1999
 Sigurbjörg Halldórsdóttir

STAÐALHÚS

TEIKNISTOFA SÍÐUMÚLA 31. SÍMI: 5813141. MS: 5813149.

BYGGINGARSTAÐUR: HAMRABYGGÐ 18. HAFNARFIRÐI
 VERKEFNI: 9908
 TEIKNING NR: BVO1 KEMUR Í STAÐ TEIKN NR:
 MÆLIKVARÐI: 1:50.
 VERK NR: 1:20.
 DAGSETNING: APR. 1999
 HÖNNUÐUR: *[Signature]*
 SAMRÆMING: *[Signature]*

