



TÆKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS + REGNVATNSL
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.

Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega. Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.

Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttlingi. Byggingafulltrúi vassáttar-
Algreitt þann

Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

1 1 NOV. 2002

1 1 NOV. 2002

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
		1 1 NOV. 2002	

Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160651-2229 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svannih@isli.is	Staður Hamrabýggð 20 Hafnarfirði			
	Skýring Grúnnlagir			
Hannað / Tækniað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	Kvarði 1:20	Dagsetning 8.11.02	Verkm. 10-02	Tækn.nr. 2-01