



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónabertgergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsþennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

RH 50mm
G 25mm
Plastpípur 70 cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Elys
Raflagnateikningar

Reykjavíkurvegi 66 Hafn. s. 565-4755

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt. 131155-3529

Hamrabyggð 22 Hafnarfirði

Teikning nr: 524-00	Dagss: 08-08-2000	Hannað: <i>[Signature]</i>
Mkv: 1:50	Blað: 1 af 3	Teiknað: vec