



HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440. Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum. Fjarlægð á milli festinga Notarnál Fjarlægð 15-32 mm 2,5 m 40-50 mm 3,0 m Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hölkum. Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitö og loftskrúfur. Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bær, og skal þrýstingur standa omk. 8 tíma án þess að falla.

RÜMMYND HITALAGNA 1:50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
HAMRABYGGÐ 22 HAFNARFIRÐI			
RÜMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50	Samþykkt þann		
DAGS. JÚNÍ 2001	18 JUNÍ 2001		
VERK NR. 9966	Byggingafultrúinn í Hafnarfirði		
TEIKN. NR. 2-03	F.h. Sigurbjartur Halldórsson		
HAFNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD	G.H.		
VERFARIÐ	[Signature]		
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			