


HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex hólkum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillití og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 8 bör, og skal þrýstingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.



Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
Hamrabbyggð 2 Hafnarfirði Hitalagnir, Rúmmynd			
DAGS. Maí 2000			
VERK NR. 9925			
TEIKN. NR. 2-03			
HANNAÐ Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
TEIKNAD Sveinbjörn Hinriksson Kt.160851-2529			
YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			