



Skýringar skólplagnir

Allt efni og vinna sé samkvæmt ÍST. Allar frárennislagnir í jörðu séu PVC af viðurkenndri gerð nema annað sé fram tekið á teikningu eða í texta. Allar samsetningar þéttist með gúmmihringjum. Allar lagnir skulu lagðar í vel þjappaðan sand svo tryggt sé að þær hvorki sigi né brotni. Fylla skal að lögnum með sandi og þjappa síðan vel að þeim. Ekki skal leggja lengri rör en 2 metrar án samsetninga. Drenlagnir eru PVC rör af viðurkenndri gerð götuð að ofan. Leggja skal drenmöl yfir og meðfram rörunum og síðan drendúk yfir drenmölina áður en fyllt er að rörunum. Frárennislagnir innanhúss skal vera PP plaströr. Öll GNG skulu vera Ø70/50 og GN í bílgæmslu skal vera Ø100 með fítu. Fylgja skal fyrirmælum byggingafultrúa með frágang á þúkki þar sem ufanvatni og hrárennslu hitaveitu er veitt.

Kaldavatsheimæð Ø32 PEH skal leggja í Ø70 idráttarrör.

Skýringar kalt neysluvatn

Þar sem kaldavatsheimæð kemur upp úr gölfi þvottahúss skal leggja hana í Ø32 galvaniseraða vatnsröri og setja küluloka á enda hennar. Vefja skal galvaniseraða hluta lagnarinnar með þartilgerðum tjóruborða og ganga tryggilega frá svo ekki sé hætt á ryðmyndun. Síðan skal einangra galvaniseraða hluta lagnarinnar með mín. 2 sm. Þykkum stífum einangrunarhólk. Einangrunarhólkinn skal síðan vefja með plasti. Allir kótar eru í metrum og mál í mm.

- BR: Brunnar
- GN: Gölfniðurföll m/gegnumstreymi Ø50/70
- GN: Gölfniðurföll Ø100
- PN: Þakniðurföll
- HRL: Hreinsilok
- HL: Handlaug
- EV: Eldhúsvaskur
- SV: Skólvascur
- SK: Skólkranar
- GV: Garðvatn
- VS: Vatnsalerni
- L: Loftpúði
- BK: Baðkar
- SB: Steypibað
- BV: Þvottavél
- T: Tengimöguleiki

Samþykkt þann
12 SEPT. 2000

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

HAMRABYGD 32	
FRÁRENNSLAGNIR	
1:50	TEIKNING 2
	AGUST 2000
G. BALDVIN OLASON	171055 7849
TÆKNIFRÆBINGUR	897 2111