



Skýringar

Rofar séu í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm
 Hæð tengla í eldhúsi sé 105cm, en í bílskúr og þvottahúsi sé 110cm
 Hæð veggjóna sé 160cm nema í baðherbergjum sé 200cm
 Rör séu 16mm og vír 3x1,5q nema annað sé tekið fram
 Öll mál eru gefin frá fullfrágengnu gólfi í niðja dás.
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Höfa skal arkitektateikningar til hlífisjónar þegar mál er fyrir veggjum og dásum
 Sökkulskaut skal tengjast á milli húss og bílskúrs
 Sökkulskaut skal leggjast samkvæmt Tæknilegum tengiskilmálum

Teiknað Des. 2000	Hamrabýggð 34	Mkv.
Fullnóðarteikning	Hafnarfirði	1:50
	Hallgrímur Valberg Löggitur rafloagnshönnuður	
Blað 1 af 2	290761-3959 Sími 8960698	
	<i>Hallgrímur Valberg</i>	