



Skýringar skólplagnir

Allt efni og vinna sé samkvæmt ÍST. Allar frárennislagnir í jörðu séu PVC af viðurkenndri gerð nema annað sé fram tekið á teikningu eða í texta. Allar samsetningar þéttist með gúmmihringjum. Allar lagnir skulu lagðar í vel þjappaðan sand svo tryggt sé að þær hvorki sígi né brotni. Fylla skal að lögnum með sandi og þjappa síðan vel að þeim. Ekki skal leggja lengri rör en 2 metrar án samsetninga. Drennlagnir eru PVC rör af viðurkenndri gerð götuð að ofan. Leggja skal drenmöl yfir og meðfram rörunum og síðan drendúk yfir drenmölina áður en fyllt er að rörunum. Frárennislagnir innanhúss skal vera PP plaströr. Öll GNG skulu vera Ø70/50 og GN í bilgeymslu skal vera Ø100 með fötu. Fylgja skal fyrirmælum byggingafultrúa með frágang á þúkki þar sem ufanvatni og hrárennslí hitaveitu er veitt.

Kaldavatsheimað Ø32 PEH skal leggja í Ø70 ídráttarrör.

Skýringar kalt neysluvatn

Þar sem kaldavatsheimað kemur upp úr gólfi þvottahúss skal leggja hana í Ø32 galvaniseruðu vatnsröri og setja kúluloka á enda hennar. Vefja skal galvaniseraða hluta lagnarinnar með þartilgerðum tjöruborða og ganga tryggilega frá svo ekki sé hætt á ryðmyndun. Síðan skal einangra galvaniseraða hluta lagnarinnar með mín. 2 sm. Þykkum stífum einangrunarhólk. Einangrunarhólkinn skal síðan vefja með plasti. Allir kótar eru í metrum og mál í mm.

- BR: Brunnar
- GN: Gólfniðurföll m/gegnumstreymi Ø50/70
- HL: Hreinsilok
- EV: Eldhúsvaskur
- SK: Skolkranar
- VS: Vatnsalemi
- BK: Baðkar
- PV: Þvottavél
- GNG: Gólfniðurföll m/gegnumstreymi Ø50/70
- PN: Þakniðurfall
- HL: Handlaug
- SV: Skolvaskur
- GV: Garðvatn
- L: Loftpúði
- SB: Steypibað
- T: Tengimöguleiki

Samþykkt þann

11 OKT. 2000

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT OKT 2000

HAMRABYGD 34	
FRÁRENNSLISLAGNIR	
1:50	TEIKNING 2
AGUST 2000	
G. BALDVIN OLASON	171055 7849
TEKNIFRÆBINGUR	897 2111