



Byggingareiningar eru frá Forsteypunni ehf. og vottað af Rb. Nánari útfærslur á einingum koma fram á verkfræðiteikningum.

Rakavarnartag í loftum sé min 500 PAM og ganga skal tryggilega frá öllum samskeytum svo lagið verði því sem næst loftþétt. Múraði útveggir grunnist með olíubundnum grunni til rakavarnar og fara skal eftir leiðbeiningum Rb og framleiðenda.

Loftun á þaki sé með 40mm plaströrum m/ neti, min 2 stk. pr. þörrubíl, þó þannig að loftun verði eigi minni en 500mm² pr. m² þaks.

Samþykkt þann
23 NOV. 2000
Byggingafræðingur í Hafnarfirði
F.h. Sigurðartur Halldórsson

HÖNNUNARHÚSÍÐ
Reynir Sæmundsson
arkitekt FAl • kt. 010656-5759
Guðni Gíslason
innanússarkitekt FHI • kt. 161057-7119
Bæjarhraun 2 • 220 Hafnarfjörður
Sími 565 4513 • Fars. 896 4613
Fax 565 4514 • gudni@tin.is

Verk HAFRABYGGÐ 32 og 34
Heiti LÖBBETTIR HÚTAR
Áritun Reynir Sæmundsson
Dags 20.06.2000 Mkv: 4.5 Teiknað: EG Nr: A:262-2 **4**