



Skýringar skólplagnir

Allt efni og vinna sé samkvæmt ÍST. Allar frárennslislagnir í jörðu séu PVC af viðurkenndri gerð nema annað sé fram tekið á teikningu eða í texta. Allar samsetningar þéttist með gúmmihringjum. Allar lagnir skulu lagðar í vel þjappaðan sand svo tryggt sé að þær hvorki sigi né brotni. Fylla skal að lögnum með sandi og þjappa síðan vel að þeim. Ekki skal leggja lengri rör en 2 metrar án samsetninga. Drenlagnir eru PVC rör af viðurkenndri gerð götuð að ofan. Leggja skal drenmöl yfir og meðfram rörunum og síðan drendúk yfir drenmölina áður en fyllt er að rörunum. Frárennslislagnir innanhúss skal vera PP plaströr. Öll GNG skulu vera Ø70/50 og GN í bílgeymslu skal vera Ø100 með fõtu. Fylgja skal fyrirmælum byggingafrulltrúa með frágang á þúkki þar sem ufanvatni og hrárennslí hitaveitu er veitt.

Kaldavatsheimæð Ø32 PEH skal leggja í Ø70 ídráttarrör.

Skýringar kalt neysluvatn

Þar sem kaldavatsheimæð kemur upp úr gólfi þvottahúss skal leggja hana í Ø32 galvaniseruðu vatnsröri og setja küluloka á enda hennar. Vefja skal galvaniseraða hluta lagnarinnar með þartilgerðum tjöruborða og ganga tryggilega frá svo ekki sé hætt á ryðmyndun. Síðan skal einangra galvaniseraða hluta lagnarinnar með mín. 2 sm. Þykkum stifum einangrunarhólk. Einangrunarhólkinn skal síðan vefja með plasti. Allir kótar eru í metrum og mál í mm.

- BR: Brunnar
- GN: Gólfniðurföll Ø100
- HRL: Hreinsilok
- EV: Eldhúsvaskur
- SK: Skolkranar
- VS: Vatnssalemi
- BK: Baðkar
- DV: Þvottavél
- GNG: Gólfniðurföll m/gegnumstreymi Ø50/70
- DN: Þakniðurfall
- HL: Handlaug
- SV: Skolvaskur
- GV: Garðvatn
- L: Loftpúði
- SB: Steypibað
- T: Tengimöguleiki

Samþykkt þann 25. Okt. 2000
Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

BREYTT OKT. 2000
BREYTT OKT. 2000

| | |
|-------------------|-------------|
| HAMRABYGD 34 | |
| FRÁRENNSLISLAGNIR | |
| 1:50 | TEIKNING 2 |
| | AGUST 2000 |
| G. BALDVIN OLASON | 171055 7849 |
| TÆKNIFRÆBINGUR | 897 2111 |