



MÆLAGRIND HITAVEITU

HITALAGNIR SKÝRINGAR

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm Climaflex höðikum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlokar, stillitá og loftskrúfur.
 Lagnir skal þrýtiþröfa við 6 bær, og skal þrýtingur standa amk. 8 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann
 20. DEZ. 2000
 Byggingafrúningur Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Baldórsson

01	18.12.00	LEGU LAGNA OG	
		OFNUM BR	G.H.
BR.	DAGS.	EDLI BREITINGA	SIGN.
HAMRABYGGÐ 5			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND HITALAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. JÚNÍ 2000			
VERK NR. 9971			
TEKN. NR. 2-05			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			