



SNEIÐING 1:100

**BYGGINGARLÝSING:**

**SÖKKLAR:**

Sökkjar eru steinsteyptr á fyllingu, sjá tekn. verkfræðings. Einangra skal niður á sökkulveggi 50 cm að innanverðu með 75 mm frauðplasti.

**BOTNPLATA:**

Botnplata er steinsteyp ofan á þjappaða fyllingu, sjá tekn. verkfræðings. Undir plötuna skal einangra með 75 mm þéttpressuðu frauðplasti. Plöturarnar verða vélpússaðar.

**ÚTVEGGIR:**

Húsið er steyp upp á hefðbundinn hátt með 100 mm einangrun að innan. Útveggir hússins verða múrhúðaðir.

**ÞAK:**

Þakið er venjulegt léttbyggt þak, klætt með aluzinki. Sperrur 225 mm. Þak skal einangrað með 200 mm steinull.

**KLÆÐNING:**

Allar klæðningar í íbúðinni skulu að minnsta kosti vera í flokki II. Klæðningar í bilgeymslu skulu vera í flokki I.

**GLUGGAR:**

Glugga skal smíða úr B-gagnfúavörðu timbri. Gler skal vera tvöfalt k-gler.

**EINANGRUNARGILDI (U-gildi):**

Botnplata	0,3 W/m²K
Steyptr útveggir	0,4 W/m²K
Gluggar	2,0 W/m²K
Hurðir	3,0 W/m²K
Þak	0,2 W/m²K

Húsið skal að öllu leyti byggt í samræmi við gildandi reglugerðir. Loftfræsa skal öll gluggalaus rými. Reykskynjurum og öðrum eldvarnarbúnaði í húsið skal komið fyrir í samræmi við reglugerðir.

BREYTT. 20.-9.-2001 HÚSINU BREYTT ÚR TIMBURHÚSI Í AÐ VERA STEINSTEYFT HÚS.

BREYTT STÆRÐ Á BÍLGEYMSLU. II.-5.-2000

GRUNNMYND. 1:100 203.0 m²

BREYTT INNRA SKIPLAGI. 22.-8.-2002  
*Jon Gudmundsson*  
BREYTT. 16.-5.-2002  
ÞAKI Á TENGIBYGGINGU.

**HAMRABYGGÐ 6 HAFNARFIRÐI. GRUNNM.-SNEIÐ.**

VERK NR. 205  
TEIKN. NR. 02

ÞARB. 22-4-1999 MÁL. 1:100  
BREYTT.

**JON GUDMUNDSSON ARKITEKT**  
VINNUSTOFA.: SKÚLAGÖTU 63 REYKJAVÍK. Sími. 552-5055