



AFSTÖÐUMYND 1:500

TÁKN FYRIR LAGNIR	
SKOLPLÖGN	_____
REGNVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNSLÖGN	_____
JARÐVATNS. +. REGNVATNSL.	_____
NEYSLUVATN	_____
BAKRENNSLI HITAVEITU	_____

SKÝRINGAR

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Aður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

GRUNNMYND 1:50

Br.	Dags.	Eðl. preytinga	Sigr.
HAMRABYGGÐ 7 HAFNARFIRÐI			
GRUNNMYND-GRUNNLAGNA			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. NÓV.99			
VERK NR. 9973			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARIS			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf 			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@islandia.is			