



AFSTÖÐUMYND M=1:500

ALMENNAR SKÝRINGAR

1. Öll mál eru í sm. frá full frágengnu gólfi.
2. Pípur skulu vera 16mm nema annars sé getið. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í loftum og veggjum, skal hafa bil á milli þeirra, þannig að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
3. Hæð rofa og tengla skulu vera 100sm frá f.f.gólfi á miðja dós, nema annars sé getið. Fjarlægð frá dyraopi á miðja dós skal vera 13sm.
4. Málhluta lagnar, tækja lampa og búnaðar, skal jarðbinda vandlega.
5. Öll tákn eru táknræn og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
6. Öll tákn eru samkvæmt íslenskum staðli og IEC.
7. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

TEIKNINGASKRÁ

- 88-187. AFSTÖÐUMYND, SKÝRINGAR, TEIKNINGASKRÁ
- 88-188. ÞVERSNIÐ, GRUNNMYND
- 88-189. JARÐSKAUTSNET
- 88-190. RAFLÖGN
- 88-191. RAFLÖGN
- 88-192. SMÁSPENNULÖGN
- 88-193. SMÁSPENNULÖGN
- 88-194. EINLÍNUMYND

HAMRANES		AÐVEITUSTÖÐ	
AFSTÖÐUMYND, SKÝRINGAR TEIKNINGASKRÁ			
LANDSVIRKJUN THE NATIONAL POWER COMPANY, ICELAND Samb. <i>Egelm. Helguson</i>	Hannað.	BÁ	Mkv. 1:500
	Teiknað.	GJ	Dags. 2.8.'88
	Yfirfarid.		Nr. 88-187