



BYGGINGARLÝSIN

Núverandi húsi er haldið í öllum meginatriðum. Búningsaðstaða er endurnýjuð í heild sinni og þak yfir henni. Brunavarnir byggingarinnar eru endurskoðaðar með tilliti til endurbóta og vegna tengingar við viðbyggingu.

Ný tenging byggingar er byggð við núverandi húsi. Hún inniheldur nýjan aðalinnangang með móttöku, afgreiðslu og setustofu ásamt nýjum búningsklefum og tilheyrandi rýmum fyrir nýjan aðalsal. Þar er einnig færanleg skó og fatageymsla, sem færa má til eftir þörfum. Ur foryrminu má komast í alla salí hússins, annaðhvort beint eða um tengda ganga. Sjá má beint inn í nýja salinn úr setustofunni.

Salur 1 er fullkomin æfinga og keppnisal innréttaður eftir nýjustu kröfum um sali sem þessa. Allar burðarsúlur eru inni veggjum eða utan á byggingunni til þess að veggfleir séu sléttir. Gluggar veita birtu inn í salinn, bæði á veggjum og í þaki. Sérstök áhaldageymsla er fyrir hana nýja sal til þess að síður þurfi að flytja huta á milli. Umhúð er með hjóðvíst salatins bæði í lofti og á veggjum. Útdraganleg safli fyrir 200 áhorfendur eru í salnum.

Burðarvirkri nýbyggingin er að hluta staðsteypt og að hluta forsteyptar einingar. Forsteyptar veggningar eru festar við burðarsúlur, einnig er að utan með 100mm steinur og klædd með málm klæðningu. Neðsti hluti ípróttasalar er klæddur með þykki múrklæðningu til þess að styrkja þann hluta hússins fyrir ágangi. Þak aðalsalar er klætt með þar til gerðum þakpappa eða þakduki. Ofan á þaki nýbyggingar er læknyrmi fyrir loftræsibúnað. Litar nýbyggingar verður ljós og unnið verður með klámsamræmingu milli eldri byggingar sem verður endurnýjuð og nýbyggingar.

Byggingin er annars vegar loftræst með náttúrulegri loftræslu um opnanlega glugga og hins vegar með vélrænni loftræslu þar sem reglur kveða á um. Aðalsalur byggingarinnar eru loftræstir með vélrænni loftræslu.

LÓÐ

Öll bilastaði og megináðkomur innan lóðar eru málþik og steyptur kantstein á milli gangstötta og akandi umforðar. Gangstötta og göngusvæði verða með bundnu slötti. Önnur svæði eru þakinn grasi, plöntum og trjágrótri. Komu verður fyrir trjám og grótri á þakri lóðarinnar næst íbúðabygginginni til þess að milda tengslin á milli svæðanna. Gengið verður frá útleik - aðfangasvæði með leik og æfingataekjum. Útlýsing er á lóðinni í samræmi við gildandi reglur þar um. Gert er ráð fyrir sérmerktum bilastaðum fyrir fatlaða næst aðalinnangangi. Snjóþræðsla verður á göngusvæðum við aðalinnangang og á bilastaðum fatlaða.

Byggingunni er skipt upp í minni einingar hvað brunavarnir varðar, með viðeigandi rýmgaleðum. Í byggingunni verður brunavörðunarkerfi.

ALMENN BYGGINGAR- OG EFNISLÝSING

Núverandi bygging hefur sér í meginatriðum. Gerðar verða nauðsynlegar endurbætur, ss skipt um allar innhurðir, bód- og búningsaðstaða endurnýjuð og endurbætur gerðar á aðalsal og víðar.

Nýbygging
Stökkur og botnplata:
Stökkur og botnplata eru úr járnþrenni steinsteypu einnigrað undir botnplötu ípróttasalar með 100mm einangrun.

Úlveggir
Veggir aðalbyggingar eru forsteyptar einingar einnigraðar að utan með 100mm steinullareinangrun og klædd með málm klæðningu. Hluti veggja er klæddur með liggandi timburklæðningu.

Þak
Ofan á steyptuburðarbita í sal 1 í nýbyggingu koma berandi þakkeiningar frá Lett þak 246mm þykkar með 220mm steinullareinangrun. Þar ofan kemur vainskelur þakdukur. Remur og niðurlöf eru utanliggandi. Að inna koma hjóðdempandi plötur. Þak í nýrri milli byggingu er hefðbundi loftað þak, byggt upp á stákrin með 50x225 sperru með 200mm steinullareinangrun, 20mm krossvöð og þakpappa. Að neðanverðu koma niðurtækin loft þar sem við á með hjóðdempandi klæðningu eftir þörfum.

Gluggar og útlurður
Allir gluggar eru áklæddir timburgluggar með tvöföldu einangrunargleri (K-gler) Aðalinnanganghurð er rafdrifin áhurð. Aðrar hurðir eru sléttar timburhurðir með áklæðningu að utan.

Annæð
Merki Bjarkanna kemur á gaff byggingarinnar með lýsingu

Gölf
Gölf í aðalsal er fjádrandi ípróttagölf klætt með dúki. Gölf í andýrni og við aðalinnangang er flísagölf. Gölf í búningsherbergjum og votrymum eru lögð með epoxy etni. Önnur gölf eru klædd með vinylgölfu með söplustum á veggjum.

Innveggir
Veggir í votrymum sem verða flísagölf eru staðsteyptir eða úr hlöðnum gjallsteini. Aðrir veggir eru léttir gipsplötuveggir, sem fullnægja kröfum um styrk og hjóðvíst. Vægir sem ekki eru flísagölf eru málaðir. Gler er í vegg á milli andýrnis og salar 1.

Loft
Loft í aðalsal verður klætt hjóðdempandi klæðningu. Önnur loft eru almennt niðurtækin og klædd með hjóðdempandi klæðningu eftir þörfum, annað hvort með lituðum plötum eða máluð. Loft í votrymum verða sérstaklega meðhönduð með tilliti til raka.

Fastar innréttingar
Innréttingar eru almennt með sléttu yfirborði, úr slísterkumethum. Skápar og skúrur eru máluð og / eða harðplastlögð, en borðplötur séu úr massílum harðplastlögðum plötum. Sérhannað ofgrosuðuborð er í móttöku. Sérhannað innrétting er fyrir skógeymslu og fatahengi.

Loftræsting
Í húsinu verða loftræsikerfi þar sem við á í samræmi við kröfur um starfsemi sem þessa.

Aðgengi fatlaða:
Við bygginguna eru 2 sérmerkt bilastaði fatlaða við aðalinnangang.

Eldvarnir:
Byggingin skal uppfylla allar kröfur um eldvarnir sem opinber aðilar setja um starfsemi sem þessa.

Allar klæðingar innanhússa verða í flokki 1
Sjá nánar um brunavarnir á teikningum 6-99.1.51a og 6-99.1.51b

Helstu U-gildi (Wm 2 K) (Tp=18°C)	
Þak	0,18
Úlveggir	0,36
Gluggar (karmar, gler vegið meðallt, k-gler)	2,0
Hurðir	3,0
Gölf á fyllingu	0,3

STERÐIR:	
Matshluti 01	
Félagsaðstaða	351,4m²
Salur með gryfju	331,6m²
Ípróttasalar	507,2m²
SAMTALS:	1.190,2m²

Matshluti 02	
Búningskleifar	677,3m²
Salur 4 og geymsla	217,9m²
Ípróttasalar	1.187,9m²
SAMTALS:	2083,1m²

Helidarbrúttófatarmál:	3.273,3m²
Brúttórummál:	20.332,4m²
Flatarmál lóðar	7336,6m²
Nýtingarhlutf.: Fjöldi bilastaða:	0,42 88 staði

E	09.09.02	ff	Stærðir
D	17.06.02	þe	Texti
C	01.04.2002	þe,ff	Leiksvaði í lóð og bílakaröl
B	30.10.2001	ff,þe	Úlveggir og budagind steypt
A	25.09.2001	þe	Gangur tengdur og sop seft inn
breytt	dags	teiknað	lýsing

ARK ÍS ehf
arkitektar ráðgjafar
Egill Guðmundsson
Aðalsteinn Snorðason
Egill Guðmundsson
Gísli Gíslason
klappastígi 16
sími
fax
netfang
101 Reykjavík
511 2060
511 2066
arkis@ark.is

Haukastraum 1
Aðalteikning
Afstöðumynd
Bjarkarhús
verkkaupli Nýsír
verknúmer 2073
hannad/teiknað as.eg,gg,bh,ff,þe
mkv 1:500
dags 25.09.2001