

grá lituð 1797-20 alklaedning 2mm
 þakpappi
 12mm krossviður
 gagnvarin trégrind til þess að mindast 3'halla
 150 x 50mm timbur

K : 28.99

K

útbrún á steyptum vegg
 sperra festist við timbur grind sjá verkfræði teikningu

12mm krossviður
 30 x 30mm kverkfisti gagnvarin

225 x 50mm sperra
 þakpappi
 20mm krossviður
 loftun 32mm rör með neti c/c 300mm
 25mm loftbil
 12mm tjórutex
 200mm einangrun

12mm krossviður
 140 x 20mm sedrusviður oiluborin
 25 x 25mm gagnvarin timbur grind
 25 x 25mm gagnvarin timbur grind

brunavörn á stálbita sjá teikningu 29.5.01

12mm krossviður
 100 x 20mm sedrusviður oiluborin
 50 x 50mm gagnvarin timburgrind
 ál flasnig í sama lit og gluggi
 þéttipulsa og kitti
 gluggi

100 x 50mm timbur festing sjá verkfræði teikningar
 kerfislöft
 rakasperra kittuð og pressuð saman á samskeitum
 150mm einangrun
 20 x 48mm timbur grind
 13mm gífsplata

teikn no. (99) 3.27
 Deili (41) 5.22

gluggi
 þéttipulsa og kitti
 hellur

CK : 24.62

Einangrun 100mm

Einangrun 100mm

teikn no. (99) 3.27
 Deili (41) 5.21

26. APR. 2022

breytt dags teiknað sýng

ARK ÍS ehf

arkitektar ráðgjafar

Aðalsteinn Snorrason arkitekt fál 161161-2769
 Egill Guðmundsson arkitekt fál 270152-6869
 Gísli Gíslason arkitekt fál 160657-4809

Klapparsög 16 101 Reykjavík
 sími 511 2060
 fax 511 2066
 netfang arkis@arkis

ÍSTAK hf. Skúlaun 4, 105 Reykjavík, IS TF (+354) 5 90 27 00 Fax: (+354) 5 90 27 24

Bjarkarhús
 Verkefningar

Deili lódrétt
 Aðalinnangangur

verkkaupi Ístak
 verktímer 2073
 hannað/teiknað þe
 mkv 1:5
 dags 25.01.02

2073 (99) 5.07

vatnr teikning broyr

Öll mál athugist á staðnum áður en smíði hefst