

áklæðning 2mm grá lituð 1797-20
 þakpappi
 12mm krossviður
 gagnvarnir tréflögur til þessa að munda 3" halla
 150 x 50mm timbur
 2 x 25mm gat í gegnum krossvið og tengist loftbilli
 30 x 30mm kverklísti gagnvarinn
 150 x 25mm timburborð lögð með 50mm millibili fyrir loftun
 20mm krossviður
 K : 27.84
 K : 27.565
 10 x 10mm trélisti gagnvarinn 300mm langur c/c 350mm
 10 x 10mm trélisti gagnvarinn 300mm langur c/c 350mm
 25mm loftgöt með 600mm c/c
 30 x 4mm frónsk skrúfa galvaniseruð
 vinkill skrúfaður í vegg
 25 x 50mm gagnvarinn timbur grind
 140 x 20mm sedrusviður olluborin (með tekk lit) festur með ryðfrílum skrúfum
 100 x 50mm gagnvarið timbur árétt c/c 600mm
 30 x 4mm frónsk skrúfa galvaniseruð
 20mm sedrusviður olluborin (með tekk lit) festur með ryðfrílum skrúfum
 áftasning 2mm grá lituð 1797-20
 kitti og þéttipúsa
 125mm gluggi
 loftbill
 tjórutex kittað við sperru
 200mm einangrun
 rakaserra
 225 x 50mm timbur
 festingar sjá verkfræði teikningar
 K : 26.99 grind
 150mm einangrun
 rakaserra
 13mm gífsplata
 150 x 50mm timbur
 20 x 48 mm trégrind
 blökkhorn
 þéttipúsa og kitti
 tröd
 akril kitti

þakniðurfali með lauf rist
 þakniðurfali er tekið út úr austur enda á þaki

þakjám
 75 x 26mm gagnvarið tré
 12mm krossviður
 þakpappi
 ál flasning
 þakrenna tengist núverandi rennukerfi
 50 x 50mm timbur
 20mm krossviður
 þakpappi í myndur uppá krossvið
 30 x 30mm kverklísti gagnvarinn
 150 x 25mm timburborð lögð með 50mm millibili fyrir loftun
 20mm krossviður
 sperra sagist með 1" halla að möðu
 loftbill tengist loftstokki á þaki
 tjórutex kittað við sperru
 200mm einangrun
 rakaserra
 225 x 50mm timbur festingar sjá verkfræði teikningar
 stálgrind festingar sjá verkfræði teikningar
 loftbill
 tjórutex kittað við sperru
 200mm einangrun
 rakaserra
 225 x 50mm timbur
 festingar sjá verkfræði teikningar
 kerfislöf
 50 x 50mm timbur
 113mm gífsplata

Deili nr. (41)5.27 Þversnið af austur þaki á millibyggingu.

26 APR. 2002

breytt dags tekið lýsing

ARK ÍS ehf
arkitektar ráðgjafar

Aðalsteinn Snorason arkitekt fal 161161-2769
 Egill Guðmundsson arkitekt fal 270152-6869
 Gísli Gíslason arkitekt fal 160657-4809

Klapparsög 16 101 Reykjavík
 sími 511 2060
 fax 511 2066
 netfang arkis@ark.is

ÍSTAK he. Skúlastr. 4 105 Reykjavík. IS. Tlf. (+354) 5 30 27 00 Fax. (+354) 5 30 27 24

Bjarkarhús
Verkefningar

Deili lóðrétt

Þak yfir austur milli byggingu.

verkkaupi Ístak
 verkiúmer 2073
 hannað/tekið þe
 mív 1:5
 dags 07.03.2002

2073 (99) 5.14

verkr teikning breyt

Öll mál athugist á staðnum áður en smíði hefst