



Verknr. 9815-23
Verkheiti: Íþróttahús Bjarkar Haukarauni 1
Hafnarfirði

Skýringar vegna festinga á Lett-tak þakningum:

1
 Skúffuásetur – festing á steypar einingar.
 SPIT FIX múrboitar 12 x 100, bordýpt 80 mm
 Á teikningu er gefinn upp sá fjöldi múrboita sem setja skal í hverja skúffu við hverja ásetu í sviga er gefið reiknað álag frá vindsogi [kN/m].

2
 Langhlíðar
 Festing á blökkvæng sbr. sémynd 3 gegum vara c 1200 mm.

Í steypar veggingar:
 2 múrboitar SPIT FIX 12 x 100, bordýpt 80 mm.
 Bil milli boita ≥ 150 mm. Skifur ø 30 x 3.

Yfir gluggum í timbur:
 2 fr. skrúfur 10 x 80 mm, bil milli skrúfa ≥ 150 mm.
 Skifur ø 30 x 3.

3
 Samskeyti á krossviði.
 Samskeyti á krossviði skal almennt skrúfa með tréskrúfum 3,9 x 41 mm c 150 mm á öllum samskeytum.
 Á samskeytum þakninga næst göflum skal þó skrúfa með c 100 mm (einingar D, E, H og J).

Verkfræðistofa
Þorsteins Magnússonar
 Auðbrekka 6 • 200 Kópavogur
 Sími 551 9940

4.12.07
Þorsteinn Magnússon

MATERIALVALG:

Tekkemateriale: 1,6 mm Protanfolie– Lys grá

Profil: Type 16/1,2

Himling: Hvít perforert stálplate
 m/ 3cm Rockwool Lydplate (REI 30)

Utsparinger: 6 stk 1m x 1,5m – Besláðs

23 APR 2002
6A

Innfesting: Std
 Finerskjäter: c/c 200 mm

| | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|
| A | Nye elementnavn | 19.11.01 | AP |
| Rev. | | Dato | Sign. |
| Konstr./Tegn.: | AP | Godkj.: | <i>Þorsteinn Magnússon</i> |
| | | Dato: | 07.11.01 |

IDRETTSBYGG BJARKARHUS
 Ísland
 TAKPLAN FOR LETT-TAK ELEMENTER

Målestokk: 1:100

A/S LETT-TAK SYSTEMER
 HEGDAL 3261 LARVIK
 Tlf. 33132800 Fax 33132808
 WWW.LETT-TAK.NO firmapost@lett-tak.no

Tegn.nr: A-1926-01 A
 Rev.
 Prosjektnr. 1926