



Nr.	Placering	Radlators
1	Soveværelse	600 GAL D 36
2	Kammer	600 GAL D 18
3	Kammer	600 GAL D 18
4	Opholdsstue	300 GAL 3D 36
4	Opholdsstue	300 GAL 3D 36
5	Spisekrog	600 GAL D 40
6	Køkken	600 GAL D 22
7	Entre	600 GAL D 20
8	Tollet	600 GAL D 12
9	Badeværelse	600 GAL D 16

Note:

Alle radiatorer er GAL-radiatorer og ancoret i E-F med 15mm radiatorstik. Udluftning i A-C. Varmeslanger er 1 3/16 kobberør.

Anlæg reguleres ved termostat placeret bag dør i opholdsstue til regulering af cirkulationspumpe.

Der etableres ventiler for afløbning af anlæg i grube under kedel. Ventiler placeres med henblik på senere tilslutning til fjernvarme.

Radiatorer monteres med ballfixventiler på returledningen.

Kedel:

DVI-kedel, ydelse min. 17.500 Kcal/h. 30L ekspansionsbeholder anbragt i fyrrum.

Rør og fittings: Sorte, middelsvære, sømløse gevindrør og blødstøbte GF randfittings med strøm.

Isolering:

Ledninger under gulve (excl. varmeslanger) isoleres med 20mm Rockwool II + asfaltpap.

Normer:

Dansk Ingeniørforening's "Betingelser for levering og udførelse af opvarmnings- og ventilationsanlæg." Almindelige betingelser for udførelse af isoleringsarbejder ved tekniske installationer

A. BILLE A/S . Rådg. Ingeniører . Rugmarken 23 . 3520 Farum . Tlf. (01) 95 09 58

Sag: <i>Conta-typehus, type 1249-Island EX 5173</i>		Mål: 1:100
Beliggenhed: <i>Hafnarfjörður.</i>		Sign.: <i>BG/LSA</i>
Tegn.: <i>Varmeinstallation Heiðvangur nr 30</i>		Date: <i>6.7.1973</i>
Tegn. nr.: <i>I3.01</i>		Nr. <i>2566-1</i>
Revision	A	B
Date	C	D
	E	F
	G	H