



Allar pípur eru zínkhúðaðar járnþípur og eru ónefndar pípuþæðir 15"
 Lögnina skal þrýstireyna með 12 kg/cm²
 Allar stofnlagnir skal einangra með 2 cm einangrun, lagnir fyrir kalt vatn með plasthólkum en lagnir fyrir heitt vatn með glerullarhólkum.
 Að lokum skal vefja allar lagnir með sísalpappa og/eða plastdúk.

13.6.74 Teikningu breytt til samræmis við lögn *St.*

Guðjón Torfi Guðmundsson MVFÍ Markarflöt 22 Garðahr. 43575	Verk Teikn.	7307 3.2
<u>Heiðvangur 3 Hafnarfirði</u>		
Vatnslögn Rúmmynd	R. 1/74 <i>St.</i> T. 1/74 <i>St.</i>	1:50