



TENGIST HEITU DEYSLUVATNI  
ANNADHVORT KATLI EÐA  
HITAVEITU

RÚMMYND

TAFLA YFIR TÖPUNARSTABI

| SK<br>EY                | NAFN       | RÍÖLD | KALDIR KR. |      | HEITIR KR. |      |
|-------------------------|------------|-------|------------|------|------------|------|
|                         |            |       | VIDD MM    | TÖPÞ | VIDD MM    | TÖPÞ |
| HL                      | HAUÐLAXI   | 2     | 2          | 2    | 2          | 2    |
| B                       | BADKER     | 1     | 1          | 1    | 1          | 1    |
| ST                      | STYPPIB.   | 1     | 1          | 1    | 1          | 1    |
| EV                      | ELDHÚSVASK | 1     | 1          | 1    | 1          | 1    |
| K                       | KRANJ      | 1     | 1          | 1    | 1          | 1    |
|                         | ALLS       | 6     | 6          | 6    | 6          | 6    |
| VS                      | SALERNI    | 1     | 1          | 1    |            |      |
| SAMT.                   |            |       | 7          | 7    | 7          | 6    |
| ÖNNUR TÆKI<br>ÞVOTTAVÉL |            |       | 1          | 1    | 1          | 1    |
| SAMT.                   |            |       | 8          | 8    | 8          | 7    |
| SAMT. TÖPÞUNAREIN.      |            |       | 8+7        |      |            |      |
| VIDD HEIMÆÐAR           |            |       | φ 32       |      |            |      |

PIPUR OG TENGI SKULU VERA ÚR GALVANISERUÐU  
EFNI. TENGIKRANAR SKULU VERA VÍÐ ÖLL TÆKI.  
PIPUR FYRIR HEITT VATN SKAL EINDANGRA MED  
15 MM ÞYKKUM GLERULLARHÓLKUM. VEFTA SKAL  
PLASTDÚKA UTAN UM EINDANGRUNINA OG LÍMA  
ÞVERSAMSKEYTI MED LÍMBANDI.  
PIPUR FYRIR KALT VATN SKAL VEFTA MED  
SÍBALPAPPA. FÖLGA SKAL Í ÖLLU GILDANÐI  
REGLUGERÐUM.



HAFNARFÉÐI Í JÚLI 1974. 50587  
 NEYSLUVATNSLÖG-RÚMMYND  
 Agnæs Magnúsdóttir