



Sjá vaxsiðu

PIPUR Í JÖRÐ EINANGRAST T.D.
MEÐ 20MM. POLYURETHANE OG
PLASTKÁPU (FRÁ BERKI H/F).

SKÝRINGAR

PIPUR ERU GALV. OG SKAL EINANGRA ÞÆR T.D.
MEÐ 15MM. GLERULLARHÖLKUM.
KALT VATN MÅ EINANGRA MED PLASTHÖLKUM
UTAN UM EINANGRUN SKAL VEFJA MED SISALPAPPA.

- VS TAKNAR VATNSSALERNI
- HV —"— HANDLAUG
- BK —"— BÆÐKER
- EV —"— ELDHÚSVASKUR
- SV —"— SKOLVASKUR
- SPV —"— SJÁLFRVIRK ÞVOTTAVÉL
- T —"— TÆMING
- "— AFTÖPPUN KALDA
- "— HEIT
- KALT VATN
- HEITT VATN
- FLOTVENTÍLL Í VS
- RENNILOKI
- "— MEÐ SPINDLI UPP UR JÖRÐ

TÖPPUNAREININGAR, SAMTALS = 20

VERKEFNI	MÁL	DAGS. AGUST '73
HEIÐVANGUR 56	1:50	BR.
	TEIKN. G.P./S.M.	VERK NR.
VATNSLÖGN RUMMYND	REIKN.	TEIKN NR.
	SAMP. S.P.	3, 1, 2
GUDNI ÞÓRDARSON BORGARTÚNI 29		SÍMI 14185