



HANDSTYRDUR
PRÍVEGALOKI

DRÝSTIPENSLUKER
t.d. EXTROL -10

KETILL 3.0 m³
m. innb.
BAÐVATNSHITARA

SJÁLFEVIRKUR
OLÍUBRENNARI, MEÐ
ÖLLUM LÖGBODNUM
ÖRYGGISTÆKJUM;
SPISSASTÆRÐ 1.0 GPM.

KETILHÚS (SÍÐILSKÚR)
M 1:20

PIPUR UPP ÚR GÓLFÍ
-KETILHÚSI.

PIPUR NEÐAN-
SARÐAR ERU STÁLPIPUR
EINANGRAÐAR MEÐ 3CM
URETHANE OG PLASTPIPU KAPU.

PIPUR Í
OFNA Í SÍLSKÚR

Ø 32
KALDAVATNS-
INNTAK.

RÚMMYND
M 1:50

Á ALLA OFNA KOMI SJÁLFEVIRKIR HITASTYRDIR
OFNLOKAR (t.d. DANFOSS RAVL eða FJVR); ÝMIST
Á FRAMRENNSLI EÐA BAKRENNSLI. EINNIG LOFTSKRÚPA,
TÆMINGAR SKAL SETJA Á LÖGNINA EFTIR ÞÖRFUM.



HEIÐVANGUR 66		V1029
HAFNARFIRÐI		T 02
MÁL 1:50	HITALÖGN RÚMMYND KETILHÚS	
JÓN BJÖRNSSON VÉLAVERKFRÆÐINGUR, F.V.F.3 EFSTALANDI 18 R. S. 30658		
TEIKN.	DAGS.	HANNAÐ Breytt
Jón B.	Mars 74	Jón B.