



MÍÐAD ER VIÐ AD OFNAR SÉU AF RUNTAL GERÐ, OG  $\Delta t = 40^{\circ}C$ .  
 EF UM ADRA OFNAGERÐ, EÐA ANNAUN MEDALHITA SÉ AD RÆÐA, ENDURSKOÐIST OFNASTERÐIR.

M = 1:50

OFNALISTI  
 RUNTALOFNAR

HERBERGI	OFN. NR.	VALINN OFN	TENGING			
			A	B	C	D
BARN	01	VK 49-1500	15	-	A-B	
HJÓN	02	VK 49-2000	15	-	A-D	
BARN	03	VK 49-1000	15	-	A-D	
BARN	04	VK 49-2000	15	-	A-D	
BAD	05	VK 49-1000	15	-	A-B	
GANGUR	06	VK 70-1500	15	-	A-B	
WC	07	V28-1000	15	-	C-D	
SANA	08	V49-1000	20	-	A-D	
DAGSTOFA-a	09a	VK 49-1000	20	-	B-C	
	-b	09b	VK 70-3500	15	-	B-C
BORÐSTOFA	10	VK 70-2500	15	-	B-C	
ELDHÚS	11	VK 70-1500	15	-	C-D	
KVOTTAH.	12	V 70-1000	15	-	A-B	
ANDDYRI.	13	V 70-1000	15	-	A-B	

BREYTT 28. SEPTEMBER 1976

HITALÖGN - GRUNNMÝND

HAFNARFIRÐI Í JÚLI 1973

*Agnes Magnússon* VERKFR. MVFÍ.

50587

ARNARHRAUNI 47, HAFNARFJ.

BL. 7