



**OFNASKRÁ Δ T 40**

NR	HITATAP KCAL/T	OFN	TENGI
1	470	75 x 80	
2	940	75 x 160	
3	1055	75 x 180	
4	1055	75 x 180	
5	1875	63 x 3800	
6	1445	70 x 2700	
7	2410	70 x 4500	
8	2680	70 x 5000	

KERFI ~1:50

**SKÝRINGAR:**  
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNASKRÁ  
 STILLIHNE OG LOFTSKRÚFA A ÖLLUM OFNUM  
 DANFOSS FJVR A ÖLLUM OFNUM.  
 PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR SKAL MALA  
 MED ASFALTMALNINGU OG EINANGRA  
 MED MINNST 20mm GLERULLARHÖLKUM OG  
 VEFJA MED PLASTDÜK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST  
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"  
 TVÖFALT GLER I GLUGGUM.  
 PÍPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA  
 I GÖLFRAUFUM.  
 TAKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR)  
 BAKRÁS (KALDAR PÍPUR)  
 A PÍPULÖGN SKAL VERA LOFTTÆMINGAR SKRUFUR  
 OG TÆMINGARLÖKAR ÞAR SEM ÞÖRF ER A.

<b>HELLUHRAUN 20 HAFNARF.</b>	MÆLIKVARDI ~1:50	VERK 7105	TEIKN NR
<b>HITALÖGN KERFI</b>	Hannað: Teiknað: <i>JGU</i>	Yfirfarið: Samb:	DAGS MARS '75.
<b>JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON</b> VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — Sími 53315	BREYTT		