

GRUNNMYND 2. HÆÐAR 1:1100

Byggingarlýsing/ skýringar

Undirstöður:
Undirstöður eru gerðar úr 20 cm. steinsteypu á þjappaða hraunfyllingu. 50 mm. plasteinangrun er inná undirstöðum.

Botnplata:
Botnplata er úr steinsteypu, undir hana komi 50 mm. plasteinangrun á fyllingu.

Útveggir:
Útveggir eru úr 20 cm staðsteyptri steinsteypu, múraðir að utann, útveggir eru einangraðir að innan með 75 mm. plasteinangrun og múrhúð. Veggur V1 á bakhlíð er gerður úr 100 mm blikkstoðum klæddur að utan með báraðri stálklæðningu einangraður með 100 mm steinull klæddur að innan með 13 mm gipsplötum

Innveggir:
Innveggir eru annarsvegar úr 15 og 20 cm steinsteypu múrhúðaðir og hins vegar úr 75 mm blikkstoðum klæddir 2 x 13 mm. gipsplötum og einangraðir með 50 mm. steinull.

Milligólf:
Milligólf er úr steinsteypu steypri á staðnum, að neðan er múrhúðað en að ofan er góf vélslipað og gólfúkur.

Þak:
Þak er byggt upp á hefðbundinn hátt með sperrum 50 x 225 mm. sem bornar eru upp á kraftsperrum með bitum í mæni og miðsvæðis á sperrufleti. Ofna á sperrur komi borðaklæðning 25 x 150 mm, þakpappi og þakstál. Að innan komi rakasperra, grind 50x50 mm og loftaklæðning 13 mm. giðpsplötur.

Loftræsting:
Rými sem liggja að gluggum eru loftuð um opnanlega glugga. Lokuð rými eru loftuð um blikkstocka sjálftrekkjandi eða með vélrænni loftræstingu þar sem það á við.

Sorp:
Sorp er tvennskonað annarsvegar iðnaðarsorp og hinsvega sorp frá starfsmannaálmum. Iðnaðarsorp er í lokuðum gámum á bakhlíð og er fargað á þar til gerðum móttökustöðum. Sorp frá starfsmannaálmum er hefðbundin forsteypt eining útá lóð.


Brunamál:
Húsinu er skipt upp í tvö aðal brunahólf, þ.e. verkstæði og starfsmannaálmum með 15 cm. steinsteypum vegg er nær uppí efstu klæðningu. Starfsmannaálmur er síðan skipt uppí fleiri hólf. Á 1. og 2. hæð er stigahús aðskilið frá öðrum rýmum með 15 cm steinsteypum veggjum og hinsvegar með veggjum gerðum úr blikkveggjum sbr. innveggir. ÞD UNDRANS. F. A. D. I. Inntaksrými er aðskilið með EI-60 veggjum og EICS-30 hurð. Reykskynjarar eru í hverju rými. Rýmingarleiðir: Eru úr verkstæði um 3 dyr, um afgreiðslu og 2 dyr í sal. Þá eru rýmingarleiðir af 2. hæð um björgunarop í hvorum enda, geymslu og skrifstofu, þá er rýmingarleið um stigahús, svo að auki um svalir í miðju húsi. Slökkvitæki skulu vera í húsinu og skulu þau valin í samræði við slökkvilið.

U-Gildi
Við útreikning á upphitun hússins skla miðað við að innihiti sé yfir 18°.

U-Gildi skal ekki yfirstíga:
Þak: 0,2
Útveggir: 0,4
Gluggar: 2,0
Gólf: 0,3
Útveggir vegið meðaltal 0,85.

Stærðir:
Lóð er 1110 m²
Hús samt. 358,8 m²
Nýtingarhlutfall 0,32

Skráningartafa: Stapastraun 10				Skrásetjari: Erlendur Árni Hjálmarsson													
Landnúmer: 122341				Kennitala: 100355-5239													
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.01													
				Dags: 31.09.2000													
Uppskipting og lýsing				Stærðir													
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D5M	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17	
Lökun	Rými hæð-röð	Notkun ferð	Höfuð-flokkun	Eignar-hæð	Botnflotur m ²	Milliflotur m ²	Sígar m ²	Op m ²	Brúðoflotur m ²	Brúðoflotur sh < 1,8	Salarhæð mín	Salarhæð max	Brúð ríamál m ²	Netoflotur m ²	Birt flatarmál m ²	Rekitala skiptaríamáls	Skiptaríamál m ²
		Matshluti			389,7	0,0	6,3	5,8	383,9	0,0			1.769,0	358,8	383,9		1.584,384
		Botn											62,4				
	01	1. hæð			312,0	0,0	6,3	0,0	312,0	0,0			1.491,4	290,8	312,0		
A	0101	Verkstæði	N	0101	312,0		6,3		312,0		4,50	6,44	1.491,4	290,8	312,0	4,78	1.390,024
	02	2. hæð			77,7	0,0	0,0	5,8	71,9	0,0			215,2	68,0	71,9		
A	0201	Starfsm.	N	0101	77,7			5,8	71,9		1,80	3,74	215,2	68,0	71,9	2,77	188,360
B	0202	Svalir	S	0101	6,0				6,0							1,00	6,000



25. NOV 2007
B. P. J. J. J. J. J.

STAPAHAUN 10 HAF.
GRUNNMYND 2. H.
ERLENDUR ARNI HJALMARSSON ISFI KL. 11.11.00
ET 100355 5239