

AFSTÖDUMYND

Hjallahraun 10 í Hafnarfirði**Iönaðarhús****Heildarstærðir (brúttó)**

Húsnumur (matshluti 01)	Flatarmál (m ²)	Rúmmál (m ³)	Löðarstærð (m ²)	Nýtingarhlutfall (0.X)
Fyrir breytingu	299,4	1.004,0	1.194,9	0,25
Eftir breytingu	525,0	1.833,9	1.194,9	0,44
Samtals stækken húss	225,6	829,9	-	-

SKÝRINGAR:

- Flottaleið "ÚT-lýsing"
- Brunaslanga
- GN Gólfniðurfall
- LR Loftræsing
- Björgunarop
- || Reyklosun
- Brunasamistæðuskil, veggir EI 90
- Brunahólfun, veggir EI 60
- Brunalokanir
- [F] Felliðsti
- ! Stjórntafla brunav. kerfis
- Núverandi óhreifð bygging.

Húslýsing:
Húsið er viðbygging við núverandi verslunarhúsnæði. Viðbygging skiptist í kjellare, 1.og 2. hæð. 1. hæð er verslun og afgreiðsla og 2. hæð er skrifstofa, kaffistofa og verslun. Núverandi húsnæði stendur að mestu óbreytt.

Byggingalýsing stækunar:

Sökklar og botnplata.
Sökklar og botnplata eru steyppt á staðnum og einangruð með 75 mm einangrun.

Útveggir:
Stækun: Aðalburðarvirkir hússins er steyppt. Útveggir eru einangraðir, klæddir með siltsterki málmiþæðingu og flism um utanverðu.
Veggir eru einangraðir með steinullareinangrun.

Einangrun:
Einangrun er miðuð við ákvæði gr.180 í bygg.reglug. um hámarks U-gildi einstakra byggingarhluta og vegl meðaltal U-gildi útveggja verður uppfyllt.

Pak:
Stækun: þak er steyp klætt með asfaltþappa / pakdök, (þakhali min. 1:50). Pakið er einangrað með steinull og klætt með klæðingu í flokk 1 að neðanverðu.
Á þakdök verður komið fyrir fargi úr 60 mm perlumóli.

Gluggar:
Gluggar verða ágluggar með tvöföldu einangrunargleri. (K-gler)

Útihrðir:
Útihrðir verða úr áli.

Löðarfágangur:
Máibikuð bílastæði eru á löðinni. Gert er ráð fyrir einu staði á hverja 35 m² verslunarhúsnæði. Göngustigir eru hellulagðir.
16 bílastæði eru á löðinni og bílastæði fyrir hreyfihamlaða er næst aðaliningang.

Sorp:
Sorp er í sémerkum sorpgámi á löð.

Brunavarnir:

Burðarvirkir
Burðarvirkir verður R60. Hæðaskil verða a.m.k. REI60.

Klaeðningar
Allar innanhúsklaeðningar verða í flokk 1 og golfefni í flokk G.
Pakklaeðning skal vera í flokk T.

Flottaleiðir
Minnst tvar óháðar flottaleiðir verða úr verslunar og lagerrýmum.

Reyklosun
Reyklosun verslunar og lagerrýma verður um glugga og hurðir.

Slöngukelfi og slökkvitæki
Slöngukelfi skulu vera skv. IST EN54 og verða sett upp í öllu húsinu skv. grein 164 í byggingarreglugerð.
Slökkvitæki skulu vera skv. IST EN3 og verða sett upp skv. leiðbeiningum Brunamálastofunars 165.BR1.
Slökkvitæki skulu staðsett við brunaslöngur.


Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð og ISTEN1838.

*HAFNARFIRÐI, 15.09.07
ÉG UNDIRRITADUR EIGANDI AD
HELLUHRAUNI 20 SÍAMFYKKI FYRIR
MITT LEYTI PESSAR BREYTINGAR Á
HJALLAHRAUNI 10*

Ólafur E. Ólafsson

HEILBRIGDISEFTIRLIÐ
HAFNAREJARDAR.
OG KÖPAVOGSSVÆDIS
Garðatorgi 7 - 210 Garðabæ

30. ágúst 2007



TEKNISTOFAN ehf

ARKITEKTAR - BRAUTARHOLTI 6
105 REYKJAVÍK - ÍSLAND

Síml. 540 5700 - FAX: 540 5701
teknistofan@tark.is - www.tark.is

IVON STEFÁN CILIA
BJARNI SNAEBJÖRNSSON
ÁSGEUR ÁSGEURSSON

FÁI 14115-4159
FÁI 02075-4989
BÍF 060-61-5429


SAMB.

VERKHÉITI
Hjallahraun 10
Hafnarfjörður

VERK Afstöðumynd og byggingarlýsing

MÁL 1200
HANNAD
bj.snae.
YFIRFARIÐ:

VERKNÖMER
634-01
TEKNINGANÖMER
1.01



Tark

TEKNISTOFAN ehf

ARKITEKTAR - BRAUTARHOLTI 6

105 REYKJAVÍK - ÍSLAND

Síml. 540 5700 - FAX: 540 5701

teknistofan@tark.is - www.tark.is