



**SKÝRINGAR:**

- — — — KALT VATN
- - - - HEITT
- — — — KALD VATNSKRANI
- — — — HEITA
- ⊗ RENNILOKI
- ⊗ MED SPINDLI UPPUR JÖRD
- ⊗ EINSTREYMSLOKI
- ⊗ VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MEB 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MEB PLASTDUK ALLT EFNÍ, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAÐ.

KERFI SKAL PRÓFA MEB KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI.

BALLOFIX RENNILOKAR SEU VIB HVERT TÆKI EINSTREYMSLOKI VIB ÞVOTTAVELAR.

FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKY FORSKR. VATNSV R.V.

|   |                           |                       |                 |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| HJALLABRAUT 50 HAFNARFIRÐI  | MÆLIKVARÐI<br>~1:50       | VERK<br>7610          | TEIKN NR<br>7   |
| VATNSLÖGN KERFI   | Hannað: AC<br>Teiknað: GB | Yfirfarið:<br>Samp GB | DAGS<br>MÁI '76 |
| JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI<br>KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 52895 | BREYTT                    |                       |                 |