



KERFI ~1:50

**SKÝRINGAR:**

- — — — KALT VATN
- - - - HEITT
- — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — HEITA
- ⊗ RENNILOKI
- ⊗ — — — — MED SPINDLI ÚPPUR JÖRD.
- ⊗ EINSTREYMISLOKI
- ⊗ VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÚK ALLT EFN, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD.

KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI.

BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.

FRAGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR SKV. FORSKR. VATNSV R.V.

HJALLABRAUT 52, HAFNARFIRDI	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7610	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: DS Teiknað: JS	Yfirfarð: Samb: JSB	DAGS MAI '76
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRDI - SÍMI 52895	BREYTT		