



KERFI ~1:50

Ø 32 PLAST

SKÝRINGAR:

- — — — — KALT VATN
- - - - - HEITT
- — — — — KALDAVATNSKRANI
- — — — — HEITA
- — — — — RENNILOKI
- — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- — — — — EINSTREYMISLOKI
- — — — — VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN

PIPUR SKULU EINANGRADAR MED 20mm  
GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDUK  
ALLT EFN, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA  
GALVANISERAD.

KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG  
6 KG/cm<sup>2</sup> ÞRÝSTINGI.

BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI  
EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVÉLAR.

FRÁGANGUR INNTAKS OG LOFTPÚÐAR  
SKV. FORSKR. VATNSV. R.V.



HJALLABRAUT 54, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7610	TEIKN NR 7
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: JS Teiknað: JS	Yfirfarir: JS Samb: JS	DAGS MAÍ '76
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 - HAFNARFIRÐI - SÍMI 52895	BREYTT		