



KERFI ~1:50

SKÝRINGAR:

STABSETNING OFNA OG STÆRÐIR ATHUGIST AF HÚSEIGANDA OG PÍPUL MEISTARA ÁÐUR EN GENGID ER FRÁ PÖNTUN. ATHUGA SERSTAKLEGA OFN NR.10 VEGNA BREYTINGU A BADI.

SKÝRINGAR:
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNAKRA STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA I ANDD. ÞVOTTAN BADI GEYMSLU OG BILG. ÞAR SEU ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PIPUR VENJULEGAR SVARTAR. SKAL MALA MED ASFALTMALNINGU OG EINANGRA MED MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG VEFJA MED PLASTDUK. VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST. ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4" TVÖFALT GLER I GLUGGUM. PIPUR LIGGI I EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA I GÖLFRAUFUM.
 ——— TAKNAR RAS (HEITAR PIPUR)
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PIPUR)

HJALLABRAUT 56, HAFNARFIRÐI	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7610	TEIKN NR 9
HITALÖGN KERFI	Hannað: <i>AP</i> Teiknað: <i>AP</i>	Yfirferð: Samb: <i>SB</i>	DAGS MÁI '76
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI KÖLDUKINN 9 HAFNARFIRÐI - Sími 52895	BREYTT		