



SKÝRINGAR

MERKINGAR:

- FRAMRÁS HITALAGNAR
- - - BAKRÁS "
- ⊗ RENNILOKI
- ⊗ SÆTISLOKI
- ⊗ STILLILOKI
- ⊗ EINSTREYMISLOKI
- ⊗ MOTORLOKI
- ⊗ ÖRYGGISLOKI
- ⊗ LOFTTÆMING
- ⊗ HITAPREIFARI
- ⊗ HITAMÆLIR
- ⊗ ÞRÝSTIMÆLIR

ÆÐRAR SKÝRINGAR:

ÖLL OFTENGI SKULU VERA 10MM
 LOFTSKRÚFUR KOMI Á ALLA OFNA.
 STAÐSETNING STÚTA:



Á HVERN OFN KOMI AUK OFNLOKA STILLITÉ ÞEIM MEGIN SEM
 OFNLOKI ER EKKI.
 OFNAR SÉU Í SAMRÆMI VIÐ ÍST-69.

PÍPUR SKULU VERA SVARTAR DREGNAR STÁLPIPUR SAMKV. DS 540
 OG FITTINGS SAMSVARANDI PÍPUM AÐ GERÐ. ALLAR LAGNIR
 SKAL EINANGRA MEÐ GLERULLARHÓLKUM.
 ÞYKKT EINANGRUNAR: $\varnothing 10 - \varnothing 25 = 15 \text{ MM}$
 $> \varnothing 25 = 20 \text{ MM}$

ÞAR SEM LAGNIR LIGGJA Í ÚTVEGG SKAL VERA MINNST 1.0CM
 EINANGRUN UTAN VIÐ RÖREINANGRUN.

ALLT EFNI OG FRÁGANGUR KERFISINS SÉ Í SAMRÆMI VIÐ
 REGLUGERÐ UM HITALAGNIR OG FLEIRA Í REYKJAVÍK



hönnun hf

Ráðgjafarverkefndingur FRV - Höfðabakka 9 - 110 Reykjavík
 Sími 84311 - Telex 2012 Virkir ís - Útibú: Reyðarfj. - Hvolsv.

M	HJALLABRAUT 70, HAFNARFIRÐI <u>HITALÖGN:</u> I. HÆÐ, GRUNNMYND	E
H R G S		D
T R G S		C
Y		B
G.		A
SKALA: 1:50	MARK: 80075-402	