



KERFI ~ 1:50

SKÝRINGAR:

- — — — KALT VATN
- · — · — HEITT
- — — — KALDAVATNSKRANI
- » — — — HEITA
- X — RENNILOKI
- X — — — — MED SPINDLI UPPUR JÖRD.
- V — EINSTREYMISLOKI
- ■ — VATNSMÆLIR
- GV GARDVATN
- SL SLÖNGUKRANI

PIPUR SKULU EINANGRAÐAR MED 20mm GLERULLARHÖLKUM OG VAFÐAR MED PLASTDÜK ALLT EFNI, PIPUR OG FITTINGS SKAL VERA GALVANISERAD.

KERFI SKAL PRÖFA MED KÖLDU VATNI OG 6 KG/cm² ÞRÝSTINGI.

BALLOFIX RENNILOKAR SEU VID HVERT TÆKI EINSTREYMISLOKI VID ÞVOTTAVELAR.

FRÁANGUR INNTAKS OG LOFTPÜÐAR SKV. FORSKR. VATNSV R.V.

LOFTPÜÐI

EFST Á ÖLLUM LODRETTUM-STOFNUM SKAL VERA 30 cm LANGUR LOFTPÜÐI, ÞVERMAL JAFNT OG SVERASTI HLUTI STOFNSINS TALID FRA GREININGU VID ADALADFÆRSLUÆÐ

EINNIG SKAL VERA SAMSKONAR LOFTPÜÐI Á HLIDARGREINUM, SEM LENGRI ERU EN 8 M. ÞVERMAL JAFNT OG SVERASTI HLUTI HLIDARGREINAR.



HJALLABRAUT 82 - 88	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7520	TEIKN NR 2.4
VATNSLÖGN KERFI	Hannað: SB Teiknað:	Yfirlitað: SB Samþ: SB	DAGS ÁGÚST '75
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — SÍMI 53315	BREYTT		