



OFN NR. 13  
ADEINS 'I HÚS NR. 88.

OFN NR 11A ADEINS  
'I HÚS NR. 82

**SKÝRINGAR:**  
 REIKNAD ER MED OFNUM SJA OFNASKRA  
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM  
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA  
 A OFNUM NR. 1,2,8,9,10,11  
 ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PÍPUR VENJULEGAR SVARTAR  
 SKAL MÅLA MED ASFALTMÁLNINGU OG EINANGRA  
 MED MINNST 20 mm GLERULLARHÖLKUM OG  
 VEFJA MED PLASTDÜK.  
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.  
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"  
 TVÖFALT GLER 'I GLUGGUM.  
 PÍPUR LIGGI 'I EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA  
 'I GÓLFRAUFUM.  
 ——— TÁKNAR RÁS (HEITAR PÍPUR)  
 ——— BAKRÁS (KALDAR PÍPUR)

KERFI ~ 1:50

HJALLABRAUT 82 - 88	MÆLIKVARDI ~1:50	VERK 7520	TEIKN NR 3.2
HITALÖGN KERFI	Hannað: <i>[Signature]</i> Teiknað: <i>[Signature]</i>	Yfirfarir: Samb: <i>[Signature]</i>	DAGS ÁGÚST '75
JÓHANN GUNNAR BERGÞÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRDI — SÍMI 53315	BREYTT		