



SKÝRINGAR:

REIKNAD ER MEÐ OFNUM SJA OFNASKRA
 STILLIHNE OG LOFTSKRUFU A ÖLLUM OFNUM
 DANFOSS RAVL LOKAR A ÖLLUM OFNUM NEMA
 A OFNUM NR. 1,2,8,9,10,11
 ÞAR SEU DANFOSS FJVR. PÍPUR YENJULEGAR SVARTAR
 SKAL MALA MEÐ ASFALTMALNINGU OG EINANGRA
 MEÐ MINNST 20 mm GLERULLARHÜLKUM OG
 VEFJA MEÐ PLASTDÜK.
 VEGGJAEINANGRUN A.M.K. 2 1/2" PLAST.
 ÞAKEINANGRUN A.M.K. 4"
 TVÖFALT GLER Í GLUGGUM.
 PÍPUR LIGGI Í EINANGRUN ÚTVEGGJA EDA
 Í GÓLFRAUFUM.

— TAKNAR RAS (HEITAR PÍPUR)
 - - - - - BAKRAS (KALDAR PÍPUR)

KERFI ~ 1:50

HJALLABRAUT 82-88	MÆLIKVARÐI ~1:50	VERK 7520	TEIKN NR 3.2
HITALÖGN KERFI	Hannað <i>[Signature]</i> Teiknað <i>[Signature]</i>	Yfirfarið Samb. <i>[Signature]</i>	DAGS ÁGÚST '75
JÓHANN GUNNAR BERGPÓRSSON VERKFR MVFI STRANDGÖTU 11 — HAFNARFIRÐI — SÍMI 53315	BREYTT		