



SKÝRINGAR:  
 EFNI OG FRÁANGUR LAGNA SÉ Í SAMRÉMI VIÐ  
 REGLUGERDIR UM HITA- OG VATNSLAGNIR SVO OG  
 ÍST 69.1 OG ÍST 67.  
 ÖNDFEND PÍPUMÁL ERU  $\phi$  10 Í HITALÖGN EN  $\phi$  15  
 Í VATNSLOGN.  
 STÆRDIR ÖFNA SKULU MÍÐAST VIÐ VATNSHITA 80/40 GR C.  
 ÖFNAR SKULU TENGDIR MEÐ STILLITÉ OG DANFOSS ÞVVR  
 ÞAKSTRÆMELOKA.  
 ÞJ = ÞRÝSTIJAÐNARI DANFOSS AVD 15  
 SL = SLAUFULOKI, DANFOSS AVD 15  
 Ö = ÖRYGGISLÖKI  $\phi$  15  
 M = HITA- OG ÞRÝSTIMELIR.

FRÁMRENNSLI  
 ÞAKRENNSLI  
 KALT VATN  
 HEITT VATN

PÍPUR SKULU VERA STÁLPÍPUR, SVARTAR Í HITALÖGN EN GALV. Í VATNSLOGN.  
 PÍPUR SKAL EINANGRA MEÐ 20 mm GLERULLARHÖLUM, EBA SAMÞÉRILEGU  
 OG Á KALT VATN KOMI AUK ÞESS RAKASPERRA T.D. PLASTÖKUR.

10 SEP 1991

		HJALLAHRÁUN 4, HAFNARFIRÐI	
		RÚMMYND AF HITA- OG VATNS- LÖGNUM Í EINGU 1	
BR	DAGS	BREYTING	
GUNNAR GEIRSSON TÆKNIR		HANNAÐ G.G.	KVARÐI 1:20 1:50
HEIÐARGERÐI 120 - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 83739		TEIKNAD G.G.	DAGS ÁGÚST 1991
<i>Gunnar Geirsson</i>		YFIRFARIÐ	NR 8907-105