



ATH

ALLAR MÁLSETNINGAR GLUGGA OG HURÐA
MÍÐAST VIÐ ÍSTEYPT.
VERÐI GLUGGAR OG HURÐIR SETT Í EFTIRÁ,
ÞURFA GATMÁL Í STEYPU AÐ VERA 30 MM
(2*15) STÆRRI EN KARMMÁL

Burðargeta glugga skal vera í samræmi við
128 gr. byggingarreglugerðar, það er að
segja hámarks svignun sé minni en L/300
þó aldrei meiri en 8 mm. Mesti
vindþrýstingur á glugga er $qv^*1,0$ og mesta
sog á glugga er $qv^*1,1$. Grunnigildi
vindálags qv er uppgæfið á teikningu B-01.

Breyting 11.10.2012:
Breytt gluggaútlit, póstum breytt, G11 bætt við.

VEKTOR - hönnun og ráðgjöf - Akralind 8, 201 Kópavogi.		Jón Hrafn Hróðverson Byggingafræðingur NÚ 200900-0519 Sími 554-6650 fax 554-9999	HLÍÐARÁS 20, HAFNARFJÖRÐUR
Teikn. nr. _____ Samþykkt _____		Tilvisun á teikningu _____ Dagur _____	SÉRTEIKNINGAR HURÐIR
Hannað _____		Teiknað _____	ÁVB _____
Dagsetning _____	Verk nr. _____	Málfræði _____	Teikn. nr. _____
01.11.07	A-07-02-15	1:20	S-005