

Byggingarlýsing:

3. áfangi Setbergsskóla er að öllu leiti byggður á sameittu hátt og fyrri áfangarnir tveir.

Burðarveggir, bitar, súlur, gólf og milligólf eru úr staðsteyptri jámbentri steinsteypu.

Útveggir verða einangraðir og þússaðir að innan á hefðbundin hátt. Að utan verða veggir pokapússaðir og málaðir.

Þakló er borð uppi af límrébitum c/c 387.5m. Þakló er hefðbundin loftað timburþak með 20 sm steinullar-einangrun milli sperra sem eru milli límrébita. Þakklæðing er bárustáklæðing.

Loftið er klætt að innan með hjóðeyfandi plötum flokki A.

Milliveggir eru úr gipsplötum á blökkstöðum. Uppbygging þeirra miðast við hjóðkröfur og brunakröfur byggingareglugerðar í hverju tilfalli.

Lyfta í 1. áf. tengist báðum hæðum.

Kólnunartölur eru í samræmi við ÍST 06 og grein 7.5.2 í byggingareglugerð.

Helstu stærðir:

	1.:	2. áf.:	3. áf.:	Alls:
Kjallari:	67	0	0	67
Neðri hæð:	1344	1020	451	2815
Efri hæð:	744	542	305	1591

Brúttó m²:	2155	1582	756	4493
Brúttó m²:	8635	6106	2862	17603

Þakgluggi:

Þakgluggi er glerjaður á eftirfarandi hátt:
Ytra gler skal vera minnst 8 mm hert gler en innra gler samlímt öryggisgler minnst 5+5 mm með 0.8 mm mjúlfilmu milli glerja. Glerð skal þola 300 kg/m² vindþrýsting eða -sog.